

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04-0504-0300	PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SALI OPERACYJNEJ NA CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ			
d.1		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		76.70	m ²	76.7000	
				RAZEM	76.7000
2	KNR 4-04-0402-03	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni	szt.		
d.1		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
3	KNR 4-01-0304-0200	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1		2.44	m ³	2.4400	
				RAZEM	2.4400
4	KNR 4-01-0313-0200	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
d.1		0.04	m ³	0.0400	
				RAZEM	0.0400
5	KNR 0-14-2010-0600	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
d.1		13.5	m ²	13.5000	
				RAZEM	13.5000
6	KNR 4-01-0711-0300	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków	m ²		
d.1		41	m ²	41.0000	
				RAZEM	41.0000
7	KNR 4-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1		182.45	m ²	182.4500	
				RAZEM	182.4500
8	KNR 4-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1		205.6	m ²	205.6000	
				RAZEM	205.6000
9	KNR 4-01-1204-0500	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - podkład pod akryl	m ²		
d.1		223.45	m ²	223.4500	
				RAZEM	223.4500
10	KNR 4-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1		223.45	m ²	223.4500	
				RAZEM	223.4500
11	KNR 2-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1		27	m ²	27.0000	
				RAZEM	27.0000
12	KNR 2-02-1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1		76.7	m ²	76.7000	
				RAZEM	76.7000
13	KNR 2-02-1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1		76.7	m ²	76.7000	
				RAZEM	76.7000
14	KNR 2-02-1118-0600	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1		76.7	m ²	76.7000	
				RAZEM	76.7000
15	KNR 2-02-1120-0100	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1		71.6	m	71.6000	
				RAZEM	71.6000
16	KNR 2-02-1120-0200	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1		71.6	m	71.6000	
				RAZEM	71.6000
17	NNRNKB 2-02-2809-0500	(z.VI) Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
d.1		71.6	m	71.6000	
				RAZEM	71.6000
18	KNR-W 2-02-1033-06	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z podstopnicami o stopniach wpuszczanych długości 1.1 m	stopn.		
d.1		6	stopn.	6.0000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02-1207-0300	Balustrady chromoniklowe, mocowane śrubami stalowymi .	m		
d.1		4.2	m	4.2000	
				RAZEM	4.2000
20	KNR 0-191024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1		8	m ²	8.0000	
				RAZEM	8.0000
21	KNNR 20701-09	Ścianki działowe z kształtek szklanych	m ²		
d.1		19.65	m ²	19.6500	
				RAZEM	19.6500
22	KNR-W 4-031134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		
d.1		18	szt.	18.0000	
				RAZEM	18.0000
23	KNR-W 4-031124-05	Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych - uszczelnionych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1		20	szt.	20.0000	
				RAZEM	20.0000
24	KNNR 50204-01	Przewody wtyrkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym	m		
d.1		340	m	340.0000	
				RAZEM	340.0000
25	KNNR 50306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1		20	szt.	20.0000	
				RAZEM	20.0000
26	KNNR 50510-08	Belki montażowe oświetleniowe przelotowe 2x40 W	kpl.		
d.1		18	kpl.	18.0000	
				RAZEM	18.0000